

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : Obec Veličná
Sídlo : Obecný úrad č. 162, 027 54 Veličná, SK
zastúpený : Ing. Daniel Laura, starosta obce
IČO : 00314960
DIČ : 2020561895
Bankové spojenie: :.
IBAN :

a

Zhotoviteľ:

Názov : J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.
Sídlo : M. R. Štefánika 2266, 026 01 Dolný Kubín
Osoba oprávnená konať : Ing. Pavol Kozáčik – konateľ spoločnosti
Adam Kozáčik - prokurista
IČO : 31 561 241
DIČ : 2020424428
IČ DPH : SK2020424428
Bankové spojenie: :
Číslo účtu: :

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.12.2024 Zmluvu o dielo, v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje, že zrealizuje dielo „Denný stacionár Veličná“. V rámci realizácie stavebných prác došlo ku zmene okolností, ktoré mali vplyv na spôsob a postup realizácie Diela. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je uvedené ďalej. Uvedená zmena zmluvy je v súlade s § 18, ods. (1), písm. c) a e) podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 3 Predmet dodatku

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku.

3.2 Čl. IV Cena diela, bod 4.1 Zmluvy o dielo sa z dôvodu nerealizovaných prác (príloha č.1 tohto dodatku) a prác navyše (príloha č.2 tohto dodatku) v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením:

Cena bez DPH: 524.102,36 EUR
DPH 23 %: 120.543,55 EUR
Cena celkom vrátane DPH: 644.645,91 EUR.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.

4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

4.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Objednávateľ 2 rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č.1 – 3 x rozpočet – nerealizované práce

- 01.04 - Výplne otvorov - práce menej
- 01.05 - Zateplenie fasády - práce menej
- 01.10 - Spevnené plochy - práce menej

Príloha č.2 – 4 x rozpočet – práce navyše

Vo Veličnej, dňa

V Dolnom Kubíne, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

Ing. Daniel Laura
Starosta obce
Obec Veličná

Ing. Pavol Kozáčík
konateľ spoločnosti
J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2501
Stavba: Denný stacionár Veličná - úprava ceny

JKSO:
Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:
Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:
J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:
DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:
Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:
Dátum: 22. 7. 2025

IČO: 00 314 960
IČ DPH:

IČO: 31 561 241
IČ DPH: SK2020424428

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			989,51
DPH základná znižená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	23,00%	989,51	227,59
	Cena s DPH v EUR		1 217,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2501

Stavba: Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum: 22. 7. 2025

Objednávateľ: Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant: DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ: J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ: Bc. Filip Kereškényi

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		989,51	1 217,10
01.04	Výplne otvorov - práce menej		
01.05	Zateplenie fasády - práce menej	-10 100,28	-12 423,34
01.10	Spevnené plochy - práce menej	-521,95	-642,00
01.12	Práce navyš 1	-2 846,06	-3 500,65
01.14	Práce navyš 3 chránička	7 721,04	9 496,88
01.16	Elektroinštalácia skutočnosť	1 174,76	1 444,95
01.17	Práce navyš Júl	1 946,42	2 394,10
		3 615,58	4 447,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.04 - Výplne otvorov - práce menej

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-10 100,28

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
-10 100,28

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
-2 323,06

Cena s DPH

v EUR

-12 423,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.04 - Výplne otvorov - práce menej

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškén

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-10 100,28

PSV - Práce a dodávky PSV

-10 100,28

764 - Konštrukcie klampiarske

-399,70

766 - Konštrukcie stolárske

-213,58

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

-9 487,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.04 - Výplne otvorov - práce menej

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-10 100,280

D PSV

Práce a dodávky PSV

-10 100,280

D 764

Konštrukcie klampiarske

-399,700

1	K	764711115.S	D+M Oplechovanie parapetov zo zvitkov pozink farebný	m	-14,100	28,101	-396,224
2	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	-0,039	89,124	-3,476

D 766

Konštrukcie stolárske

-213,580

4	K	766694112.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	-3,000	10,255	-30,765
5	K	766694113.S	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	-4,000	13,943	-55,772
7	M	611550000100.S	Parapetná doska vnútorná, šírka 200 mm, z drevotriesky laminovanej, farba biela	m	-14,100	8,262	-116,494
8	M	611550001700.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom vo farbe	pár	-7,000	1,507	-10,549

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

-9 487,000

21	K	760.O5	D+M Hlinikové okno 1500x1000mm, jednokridlové, otváracie-sklopné, číre izolačné trojsklo, Uw=0,8W/m2K, Ug=0,6W/m2K, vid'. výpis okien a dverí O5	ks	-3,000	829,000	-2 487,000
22	K	760.O6	D+M Hlinikové okno 2400x2000mm, dvojkrídlové, otváracie-sklopné / otváracie, číre izolačné trojsklo, Uw=0,8W/m2K, Ug=0,6W/m2K, vid'. výpis okien a dverí O6	ks	-4,000	1 750,000	-7 000,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.05 - Zateplenie fasády - práce menej

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéní

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-521,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	-521,95	23,00%	-120,05

Cena s DPH

v EUR

-642,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.05 - Zateplenie fasády - práce menej

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV	-521,95
762 - Konštrukcie tesárske	-521,95
764 - Konštrukcie klampiarske	-385,78
	-136,17

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.05 - Zateplenie fasády - práce menej

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-521,946

D PSV

Práce a dodávky PSV

-521,946

D 762

Konštrukcie tesárske

-385,778

19	K	762712130.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hranečného prierezovej plochy 224 - 288 cm2	m	-8,250	16,580	-136,785
20	M	605710006603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, pohľadová kvalita	m3	-0,222	560,000	-124,320
21	K	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva do 120 cm2	m	-3,750	3,836	-14,385
22	M	605710006603.S	Hranoly z konštrukčného dreva KVH, pohľadová kvalita	m3	-0,030	560,000	-16,800
23	K	762341004.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	-2,813	6,099	-17,156
24	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smreku 170x19 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	-3,094	17,778	-55,005
25	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	-0,322	37,330	-12,020
26	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	-0,146	63,747	-9,307

D 764

Konštrukcie klampiarske

-136,168

27	K	764313001.S	D+M Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	-3,375	7,046	-23,780
28	K	764171301.S	D+M Krytina falcovaná pozink farebný, sklon strechy do 30°	m2	-3,375	27,069	-91,358
29	K	764171231.S	D+M Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	-2,500	3,025	-7,563
30	K	764171263.S	D+M Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	-2,250	4,480	-10,080
31	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	-0,038	89,124	-3,387

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.10 - Spevnené plochy - práce menej

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-2 846,06

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

-2 846,06

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

-654,59

Cena s DPH

v EUR

-3 500,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.10 - Spevnené plochy - práce menej

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-2 846,06

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-108,62

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 737,44

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

-2 737,44

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.10 - Spevnené plochy - práce menej

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum:

22. 7. 2025

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 846,056

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-108,615

15	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu - odkvapový chodník	m3	-1,467	74,039	-108,615
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

-2 737,441

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

-2 737,441

22	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	-9,950	59,326	-590,294
23	M	553520000800.S	Zábradlie nerezové s madlom, buk, horizontálna výplň nerez, výška 900 mm, dĺžka 1500 mm, kotvenie do podlahy	m	-9,950	215,200	-2 141,240
24	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	-0,097	60,901	-5,907

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.12 - Práce naviac 1

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 721,04

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

7 721,04

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 775,84

Cena s DPH

v EUR

9 496,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.12 - Práce navyiac 1

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 721,04
HSV - Práce a dodávky HSV	7 721,04
1 - Zemné práce	5 350,51
2 - Zakladanie	275,31
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	105,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 989,66

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.12 - Práce naviac 1

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 721,042

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 721,042

D 1

Zemné práce

5 350,505

1	K	000200031.S	Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum	kpl.	1,000	3 105,000	3 105,000
2	K	112201105.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	1,000	92,839	92,839
3	K	162601415.S	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 900 mm do 3000 m	ks	1,000	51,645	51,645
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,600	22,150	478,440

WV Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a

WV zaslepenie

WV 15*0,6*1,2*2

WV Súčet

21,600

21,600

5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	21,600	1,230	26,568
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

WV Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a

WV zaslepenie

WV 15*0,6*1,2*2

WV Súčet

21,600

21,600

6	K	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	6,624	104,804	694,222
---	---	-------------	---	----	-------	---------	---------

WV 13,6*0,4*0,6 "sondovanie el. kábla a výkop"

WV 2*0,4*1,2 "vodovodné prípojky"

WV 2*0,4*1,2

WV 1*0,6*1,2*2 "nájdené vodovoné prípojky"

WV Súčet

3,264

0,960

0,960

1,440

6,624

7	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	6,624	20,950	138,773
---	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

WV 13,6*0,4*0,6 "sondovanie el. kábla a výkop"

WV 2*0,4*1,2 "vodovodné prípojky"

WV 2*0,4*1,2

WV 1*0,6*1,2*2 "nájdené vodovoné prípojky"

WV Súčet

3,264

0,960

0,960

1,440

6,624

8	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	23,040	1,784	41,103
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

WV Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a

WV zaslepenie

WV 16*0,6*1,2*2

WV Súčet

23,040

23,040

9	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	23,040	2,690	61,978
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

WV Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a

WV zaslepenie

WV 16*0,6*1,2*2

WV Súčet

23,040

23,040

10	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	345,600	0,508	175,565
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

WV Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a

WV zaslepenie

WV 16*0,6*1,2*2

WV Súčet

WV 23,04*15 "Prepočítané koeficientom množstva

WV Súčet

23,040

23,040

345,600

345,600

11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	23,040	0,776	17,879
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

WV Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a

WV zaslepenie

WV 16*0,6*1,2*2

WV Súčet

23,040

23,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,864	8,000	294,912
	W		Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a zaslepenie				
	W		23,04*1,6		36,864		
	W		Súčet		36,864		
13	K	722170911.S	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok potrubia do D 32 mm	ks	4,000	33,672	134,688
	W		Jestvujúce nájdené vodovodné prípojky - obnaženie a zaslepenie				
	W		4		4,000		
	W		Súčet		4,000		
14	K	HZS000311.S	Odstránenie náletových drevín - Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,500	24,595	36,893
	W		Odstránenie náletových drevín				
	W		1,5		1,500		
	W		Súčet		1,500		
	D	2	Zakladanie				275,310
15	K	211511111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh lomovým kameňom netriedeným	m3	3,000	67,890	203,670
	W		Drenážne potrubie nemá def. zaustenie - zaustené k vsakovacím košom výmera 2 x 5m				
	W		10*0,3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
16	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	15,000	2,127	31,905
	W		Drenážne potrubie nemá def. zaustenie - zaustené k vsakovacím košom výmera 2 x 5m				
	W		10*1,5		15,000		
	W		Súčet		15,000		
17	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	15,300	0,790	12,087
	W		Drenážne potrubie nemá def. zaustenie - zaustené k vsakovacím košom výmera 2 x 5m				
	W		15*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		15,300		
	W		Súčet		15,300		
18	K	212756145.S	Montáž trativodu z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	10,000	1,183	11,830
	W		Drenážne potrubie nemá def. zaustenie - zaustené k vsakovacím košom výmera 2 x 5m				
	W		2*5		10,000		
	W		Súčet		10,000		
19	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	11,000	1,438	15,818
	W		Drenážne potrubie nemá def. zaustenie - zaustené k vsakovacím košom výmera 2 x 5m				
	W		2*5*1,1		11,000		
	W		Súčet		11,000		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				105,570
20	K	767914830.S	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	17,000	6,210	105,570
	W		demontáž dočasného oplatenia				
	W		17		17,000		
	W		Súčet		17,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 989,657
21	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	4,289	296,791	1 272,937
	W		železobetónová doska bráni výkopovým prácam - búranie PH kladivom				
	W		4,3*3,8*0,15		2,451		
	W		2,85*4,3*0,15		1,838		
	W		Súčet		4,289		
22	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	4,300	22,207	95,490
	W		železobetónová doska bráni výkopovým prácam				
	W		4,3		4,300		
	W		Súčet		4,300		
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,447	17,099	178,633
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,705	0,497	77,882
	W		10,447*15 "Prepočítané koeficientom množstva		156,705		
	W		Súčet		156,705		
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,447	14,911	155,775
26	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	10,447	20,000	208,940

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.14 - Práce naviac 3 chránička

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 174,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	1 174,76	23,00%	270,19

Cena s DPH

v EUR

1 444,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.14 - Práce navyiac 3 chránička

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum:

22. 7. 2025

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 174,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 081,16

1 - Zemné práce

162,76

4 - Vodorovné konštrukcie

918,40

M - Práce a dodávky M

93,60

21-M - Elektromontáže

93,60

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.14 - Práce naviac 3 chránička

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum:

22. 7. 2025

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéri

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 174,758

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 081,158

D 1

Zemné práce

162,758

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,120	22,150	24,808
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,4		1,120		
	W		Súčet		1,120		
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,120	1,230	1,378
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,4		1,120		
	W		Súčet		1,120		
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,120	1,784	1,998
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,4		1,120		
	W		Súčet		1,120		
4	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,120	2,690	3,013
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,4		1,120		
	W		Súčet		1,120		
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	16,800	0,508	8,534
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,4		1,120		
	W		Súčet		1,120		
	W		1,12*15 "Prepočítané koeficientom množstva		16,800		
	W		Súčet		16,800		
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,560	0,776	0,435
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,2		0,560		
	W		Súčet		0,560		
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,560	8,000	4,480
	W		Výkop chránička optický kábel				
	W		7*0,4*0,2		0,560		
	W		Súčet		0,560		
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,560	4,732	2,650
	W		chránička optický kábel				
	W		0,2*0,4*7		0,560		
	W		Súčet		0,560		
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,160	22,832	49,317
	W		chránička optický kábel				
	W		0,2*0,4*27		2,160		
	W		Súčet		2,160		
10	M	581530000100.S	Piesok technický triedený 0/4	t	2,016	26,520	53,464
	W		1,12*1,8		2,016		
	W		Súčet		2,016		
11	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,280	45,290	12,681
	W		0,1*0,4*7		0,280		
	W		Súčet		0,280		

D 4

Vodorovné konštrukcie

918,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	899104111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	42,150	84,300
13	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	2,000	147,498	294,996
14	K	452112111.S	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,747	19,494
15	M	59224001	Vyrovnávací prstenec betón 1100/610	ks	2,000	81,245	162,490
16	M	286610028000.S	Predĺženie vlnovcové DN 630, PP, dĺžka 1 m, pre PP revízne šachty DN 630	ks	2,000	178,560	357,120
D M Práce a dodávky M							93,600
D 21-M Elektromontáže							93,600
17	K	2100105	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená voľne	m	40,000	1,780	71,200
18	M	286130078500.S	Mikrotrubička s vnútornou lubrikačnou vrstvou pre zníženie trenia D 12/10 mm, HDPE	m	40,000	0,560	22,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.16 - Elektroinštalácia skutočnosť

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 946,42

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
1 946,42

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
447,68

Cena s DPH

v EUR

2 394,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.16 - Elektroinštalácia skutočnosť

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum:

22. 7. 2025

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 946,42

D1 - Elektroinštalčné práce a materiál:

1 526,42

D2 - Ostatné:

420,00

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.16 - Elektroinštalácia skutočnosť

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum:

22. 7. 2025

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškění

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 946,416

D D1		Elektroinštalčné práce a materiál:				1 526,416	
1	M	345710036560.S	Príchytka OBO GRIP 30 kovová	ks	50,000	3,900	195,000
2	M	Pol7	Vodič CYA 6 zž	m	110,000	1,670	183,700
			200-90" Odpočet ZoD		110,000		
			Súčet		110,000		
3	M	Pol8	Vodič CYA 10 zž	m	-20,000	2,330	-46,600
4	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	2,000	2,516	5,032
5	M	Pol15	Kábel FTP Cat6a	m	-45,000	1,510	-67,950
6	M	341210010900.S	Kábel medený signálny JXFE-R 4x2x0,8 mm2	m	100,000	1,422	142,200
7	M	345710036100.S	Príchytka káblová plastová 6700-00/18 A	ks	300,000	0,601	180,300
8	M	345410015040	Krabica bezhalogénová s krytím ip 66 z PP/ABS svetlo šedá KSK 125 KA, šxvxh 126x126x51 mm, KOPOS	ks	6,000	7,666	45,996
			1		1,000		
			5 "ovládanie žalúzie"		5,000		
			Súčet		6,000		
9	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	493,000	1,021	503,353
			623-150" skutočnosť - ZoD		473,000		
			20 "ovládanie žalúzie"		20,000		
			Súčet		493,000		
10	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	345,000	1,525	526,125
			605-260" Skutočnosť - ZoD		345,000		
			Súčet		345,000		
11	M	341610016800.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2 RE	m	160,000	1,640	262,400
			60 "ovládanie žalúzie"		60,000		
			100 " Skutočnosť- ZoD		100,000		
			Súčet		160,000		
12	M	341610016900.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE	m	60,000	2,436	146,160
			100-40 " Skutočnosť- ZoD		60,000		
			Súčet		60,000		
13	M	374410021504.S	Ovládač žalúzií pre priame ovládanie motora	ks	5,000	19,810	99,050
			"ovládanie žalúzie" 5		5,000		
			Súčet		5,000		
14	M	374890001300.S	Kryt žalúziového tlačidla/spínača, farebné prevedenie	ks	5,000	4,070	20,350
			"ovládanie žalúzie" 5		5,000		
			Súčet		5,000		
15	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	5,260	5,260
			"ovládanie žalúzie" 1		1,000		
			Súčet		1,000		
16	M	Pol9	Uzemňovacia svorka	ks	2,000	4,450	8,900
17	M	341220001600.S	Kábel medený koaxiálny VCCJY 75-4,8 mm2	m	30,000	1,403	42,090
18	K	Pol1	Frézovanie drážok 20mm	m	-125,000	3,750	-468,750
19	K	Pol2	Frézovanie drážok 50mm	m	-80,000	5,200	-416,000
20	K	Pol3	Prieraz v stene 100-250mm	ks	68,000	2,350	159,800
			80-12"skutočnosť-ZoD		68,000		
			Súčet		68,000		

420,000

D D2		Ostatné:					
21	K	Pol112	Podružný materiál	%	6,000	40,000	240,000
22	K	Pol113	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	30,000	180,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.17 - Práce naviac Júl

JKSO:

Miesto: k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

Poznámka:

ČS:

Dátum: 22. 7. 2025

IČO:

00 314 960

IČ DPH:

IČO:

31 561 241

IČ DPH:

SK2020424428

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 615,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	3 615,58	23,00%	831,58

Cena s DPH

v EUR

4 447,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.17 - Práce navyše Júl

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Dátum:

22. 7. 2025

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéri

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	3 615,58
1 - Zemné práce	2 011,46
2 - Zakladanie	276,03
8 - Rúrové vedenie	1 499,57
PSV - Práce a dodávky PSV	235,85
762 - Konštrukcie tesárske	1 604,12
763 - Konštrukcie - drevostavby	756,60
	847,52

ROZPOČET

Stavba:

Denný stacionár Veličná - úprava ceny

Objekt:

01.17 - Práce naviac Júl

Miesto:

k.ú.: Veličná, p.č. C KN 14/1, 4; 20/1

Dátum:

22. 7. 2025

Objednávateľ:

Obec Veličná, Veličná 162, Veličná, PSČ 027 54, SR

Projektant:

DK Atelier, s.r.o.

Zhotoviteľ:

J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Bc. Filip Kereškéni

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 615,577

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 011,457

D 1

Zemné práce

276,032

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,790	22,150	106,099
---	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

SSD prekládka stípa

W

13*0,4*0,8

W

Súčet

0,630

4,160

4,790

2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,790	1,230	5,892
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

SSD prekládka stípa

W

13*0,4*0,8

W

Súčet

0,630

4,160

4,790

3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,790	1,784	8,545
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

SSD prekládka stípa

W

13*0,4*0,8

W

Súčet

0,630

4,160

4,790

4	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,630	2,690	1,695
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

Súčet

0,630

0,630

5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,450	0,508	4,801
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

Súčet

0,630

0,630

W

0,63*15 "Prepočítané koeficientom množstva

9,450

W

Súčet

9,450

6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,630	0,776	0,489
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

Súčet

0,630

0,630

7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,134	8,000	9,072
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3*1,8

W

Súčet

1,134

1,134

8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,790	22,832	109,365
---	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3

W

SSD prekládka stípa

W

13*0,4*0,8

W

Súčet

0,630

4,160

4,790

9	M	581530000100.S	Piesok technický triedený 0/4	t	1,134	26,520	30,074
---	---	----------------	-------------------------------	---	-------	--------	--------

W

kanal. pre čerpadlá

W

3,5*0,6*0,3*1,8

W

Súčet

1,134

1,134

W

D 2

Zakladanie

1 499,573

10	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	38,000	2,127	80,826
----	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Geotextília do vsaku				
	W		38				
	W		Súčet		38,000		
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	38,000	0,790	30,020
	W		Geotextília do vsaku				
	W		38				
	W		Súčet		38,000		
12	M	5	Purenit	m	35,060	39,610	1 388,727
	W		Pod dvere a okná				
	W		2,95+1+3,74+7,33+3,74+3,3+5,5+7,5				
	W		Súčet		35,060		
		D 8	Rúrové vedenie				
13	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	3,000	0,817	235,852
	W		kanal. pre čerpadlá				2,451
	W		3				
	W		Súčet		3,000		
14	M	286110002300.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 100x3,2 mm, dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,000	43,047	129,141
	W		kanal. pre čerpadlá				
	W		3				
	W		Súčet		3,000		
15	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena do DN 100	ks	8,000	4,358	34,864
	W		kanalizácia pre čerpadlá				
	W		8				
	W		Súčet		8,000		
16	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,000	6,560	52,480
	W		kanalizácia pre čerpadlá				
	W		8				
	W		Súčet		8,000		
17	K	877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky do DN 100	ks	2,000	4,589	9,178
	W		kanalizácia pre čerpadlá				
	W		2				
	W		Súčet		2,000		
18	M	286510013100.S	Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	3,869	7,738
	W		kanalizácia pre čerpadlá				
	W		2				
	W		Súčet		2,000		
		D PSV	Práce a dodávky PSV				1 604,120
		D 762	Konštrukcie tesárske				
19	K	762431312.S	D+M Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	46,197	15,925	756,596
	W		chýbajúca osb na štíty				735,687
	W		"skutočná výmera"246,4				
	W		"zmluvný rozpočet"-200,203		246,400		
	W		Súčet		-200,203		
20	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,328	63,747	20,909
		D 763	Konštrukcie - drevostavby				
21	K	763761201.S	Montáž otvorových výplní dverí, poklopov	ks	4,000	18,176	847,524
22	M	590160003900.S	Dvierka revízne vývesné šxl 600x600 mm, do sadrokartónových stropov s požiarou odolnosťou EI30	ks	4,000	193,705	774,820